

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Montaż 30 latarni solarnych</b>			
1	KNR-W 2- d.1 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 30	dół. dół.	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 2- d.1 0409-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 0.20*30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 9-30 d.1 0101-01	Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o objętości do 0,3 m3 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 9-30 d.1 0201-01	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa do 5 m (ustawieni słupa oraz montaż lampy fotowoltaicznej) 30	kpl. kpl.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 5- d.1 08 0701-12	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na słupie (1 mocowanie)- kolce antywłamowe - przeciwkradzieżowe 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000