

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przyłot					
1		LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA dz. nr: 635/9; 635/5			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 347*0,8*0,4	m ³ m ³	111,040	
				RAZEM	111,040
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 347*2*0,1*0,4	m ³ m ³	27,760	
				RAZEM	27,760
3	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m, kabel YAKXS 4x35 mm ² (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) 378	m m	378,000	
				RAZEM	378,000
4	KNNR 5 d.1 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, osłonowych dwuciennych, kabel YAKXS 4x35 mm ² (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) 19	m m	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 365	m m	365,000	
				RAZEM	365,000
6	KNNR 5 d.1 0706-01	Układanie folii kablowej w rowie kablowym o szerokości do 0.4 m 347	m m	347,000	
				RAZEM	347,000
7	KNNR 5 d.1 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 347*0,6*0,4	m ³ m ³	83,280	
				RAZEM	83,280
8	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² 32	szt.żył szt.żył	32,000	
				RAZEM	32,000
10	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie, odpornych na działanie promieni UV 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy, wysokość 8 m 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie stalowym dł. 1,0 m 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia drogowego na wysięgniku, Oprawa LED 34,5 W 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości słupów do 10 m, przewód YDY(żo) 3x2,5mm ² 8	kpl. przew. kpl. przew.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
16	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000