Miasto i Gmina Warka
Michalczew 402
Przedmiar

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn	ilosc
1	E-0510 3300-04	Montaż przewód izolowanych AsXSn 4 x 25 mm2	km	0,045
2	E-0510 3600-01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt	1
3	70105	Montaż słupa ŻN - 10	szt	1
4	100102	Montaż wysięgnika Wo-1	szt	1
5	100507	Montaż oprawy LED	szt	1
6	100402	Montaż przewodów do opraw YDY 3 x 1,5 mm2	m.	1,5
7	4-03 120201	Badanie obwodu trzyfazowego	szt	1

mgr. Marek Sienkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
tel. bud. 5[illegible]75/80 - 7[illegible]

Urząd Miejski Warka
Michalczew 402
Czynniki produkcji

	Robocizna	rbg	9,16

	Materiały		
Lp	**Nazwa**	jed	Ilość
1	przewód AsXSn 2 x 25 mm2	km	0,05
2	wkładka gumowa typ PK	szt	0,72
3	zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	1,61
4	uchwyt końcowy typ SO	szt	0,36
5	skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253	szt	1,23
6	przewód AL.16 mm2	m	3,68
7	przewód LYd 2,5 mm2	m	0,18
8	słup ŻN 10	szt	1,00
9	belka ustojowa -B-60	szt	1,02
10	belka ustojowa -B-80	szt	1,16
11	śruby stalowe M16 dł. 200-400	kg	1,16
12	deski iglaste	m3	0,01
13	belki iglaste	m3	0,02
14	wysięgnik Wo-1	szt	1,00
15	Konstrukcja mocująca	szt	1,00
16	Oprawa BGS/BGP203	szt	1,00
17	Przewód YDY 3 x 2,5 mm2	m	1,56

	Sprzęt		
Lp	Nazwa	jed	Ilość
1	środek transportowy	m-g	0,70
2	ciągnik kołowy	m-g	0,09
3	przyczepa do kabli	m-g	0,09
4	wyżka	m-g	2,31
5	przyczepa dłużycowa	m-g	0,40
6	żuraw samochodowy	m-g	0,54

mgr. Marek Błeńkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
tel. kom. 0386/5680 - 1042/4423