Miasto i Gmina Warka
Budy Opożdżewskie
Kosztorys Inwestorski 2022
Przedmiar

L.p.	poz	Podstawa	Opis	Jedn	ilosc
1	2	E-0510 3300-04	Montaż przewód izolowanych AsXSn 2 x 25 mm2	km	0.16
2	3	E-0510 3600-01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt	2
3	4	E-0510 3600-02	Montaż odgromników	szt	2
4	5	70105	Montaż słupa ŻN - 10	szt	1
5	6	100102	Montaż wysięgnika Wo-1	szt	1
6	7	100102	Montaż wysięgnika WO-5	szt	2
7	8	70907	Montaż słupa E 10,5/20	szt	2
8	9	100507	Montaż oprawy BGS/BGP203	szt	3
9	10	100402	Montaż przewodów do opraw YDY 3 x 1,5 mm2	m.	4,5
10	11	060203	Montaż uziomu powierzchniowego FeZn 25 x 4 mm2	m.	30
11	10	4-03 120201	Badanie obwodu trzyfazowego	szt	1

inż. Marek Bieńkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
Upr. bud. 0388/75/80 - 7342/AA/93

Urząd Miejski Warka
Budy Opożdżewskie
Czynniki produkcji
Kosztorys Inwestorski 2022

sł 7-9

	Robocizna	rbg	99,75

	Materiały		
Lp	**Nazwa**	jed	Ilość
1	przewód AsXSn 2 x 25 mm2	km	0,17
2	wkładka gumowa typ PK	szt	2,57
3	zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	6,28
4	uchwyt końcowy typ SO	szt	1,29
5	skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253	szt	2,45
6	przewód AL.16 mm2	m	18,38
7	przewód LYd 2,5 mm2	m	0,37
8	słup ŻN 10	szt	1,00
9	belka ustojowa -B-60	szt	1,02
10	belka ustojowa -B-80	szt	1,16
11	śruby stalowe M16 dł. 200-400	kg	1,16
12	deski iglaste	m3	0,01
13	belki iglaste	m3	0,02
14	wysięgnik Wo-1	szt	1,00
15	Konstrukcja mocująca	szt	3,00
16	Oprawa BGS/BGP203	szt	3,00
17	Przewód YDY 3 x 2,5 mm2	m	4,68

	Sprzęt		
Lp	Nazwa	jed	Ilość
1	środek transportowy	m-g	1,99
2	ciągnik kołowy	m-g	0,26
3	przyczepa do kabli	m-g	0,26
4	wyżka	m-g	7,87
5	przyczepa dłuzycowa	m-g	1,20
6	żuraw samochodowy	m-g	4,47

inż. Marek Bieńkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
Uprr. bud. 8386/75/80 - 7342/44/93