Urząd Miejski Warka
Oświetlenie uliczne Laski sł4-7
Przedmiar 2022

L.p.	Poz jed	Podstawa	Opis	Jedn	ilosc
1	1	E-0510 3300-04	Montaż przewód izolowanych AsXSn 5 x 25 mm2	km	0,187
2	2	E-0510 3600-01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt	4
3	4	100102	Montaż wysięgnika Wo-1	szt	1
4	6	100102	Montaż wysięgnika WO-5	szt	3
5	8	100507	Montaż oprawy BGS/BGP203	szt	4
6	9	100402	Montaż przewodów do opraw YDY 3 x 1,5 mm2	m	7,5
7	11	4-03 120201	Badanie obwodu jednofazowego	szt	1

inż. Marek Świętochowski
BANGM
ul. Sandomierska 16 m. 12
tel. 504 [illegible] [illegible]

Urząd Miejski Warka
Oświetlenie uliczne Laski
Czynniki produkcji

sł4-7

	Robocizna	rbg	21,08

	Materiały		
Lp	Nazwa	jed	Ilość
1	przewód AsXSn 5 x 25 mm2	km	0,19
2	wkładka gumowa typ PK	szt	3,01
3	zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	6,50
4	uchwyt końcowy typ SO	szt	1,50
5	skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253	szt	4,90
6	przewód AL 16 mm2	m	14,70
7	przewód LYd 2,5 mm2	m	0,74
8	wysięgnik Wo-1	szt	1,00
9	Konstrukcja mocująca	szt	3,00
10	wysięgnika WO-5	szt	3,00
11	obejma wysięgnika Oou-1	szt	3,00
11	Oprawa BGS/BGP203	szt	4,00
12	Przewód YDY 3 x 2,5 mm2	m	7,80

	Sprzęt		
Lp	Nazwa	jed	Ilość
1	środek transportowy	m-g	0,75
2	ciągnik kołowy	m-g	0,29
3	przyczepa do kabli	m-g	0,29
4	wyżka	m-g	9,47
6	żuraw samochodowy	m-g	0,29

mgr inż. Marek Bogdanowicz
RADOM
ul. Sandomierska 12