Miasto i Gmina Warka
Krześniaków sł 22/1-22/5
Kosztorys Inwestorski 2022
Przedmiar

L.p.	poz	Podstawa	Opis	Jedn	ilosc
1	2	E-0510 3300-04	Montaż przewód izolowanych AsXSn 2 x 25 mm2	km	0,174
2	3	E-0510 3600-01	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt	4
4	5	70105	Montaż słupa ŻN - 10	szt	3
5	6	100102	Montaż wysięgnika Wo-1	szt	3
3	7	100102	Montaż wysięgnika WO-5	szt	2
4	8	70907	Montaż słupa E 10,5/10	szt	2
5	9	100507	Montaż oprawy BGS/BGP203	szt	4
6	10	100402	Montaż przewodów do opraw YDY 3 x 1,5 mm2	m.	6
7	10	4-03 120201	Badanie obwodu trzyfazowego	szt	1

inż. Marek Bieńkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
tel. bud. 0366/75/80 - 7342/44/33

Urząd Miejski Warka
Krześniaków sł 22/1-22/5
Czynniki produkcji
Kosztorys Inwestorski 2022

	Robocizna	rbg	30,91

	Materiały		
Lp	**Nazwa**	jed	Ilość
1	przewód AsXSn 2 x 25 mm2	km	0,18
2	wkładka gumowa typ PK	szt	2,80
3	zacisk odgałęźny SL 2.11	szt	6,40
4	uchwyt końcowy typ SO	szt	1,40
5	skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253	szt	4,90
6	przewód AL.16 mm2	m	14,70
7	przewód LYd 2,5 mm2	m	0,74
17	Konstrukcja mocująca	szt	5,00
18	wysięgnika WO-5	szt	2,00
19	obejma wysięgnika Oou-1	szt	2,00
20	słup wirowy E 10,5/10	szt	2,00
21	fundament F-150	szt	2,00
22	cement	kg	270,00
23	żwir	m3	0,66
24	piasek	m3	0,33
25	Oprawa BGS/BGP203	szt	4,00
26	Przewód YDY 3 x 2,5 mm2	m	6,24

	Sprzęt		
Lp	Nazwa	jed	Ilość
1	środek transportowy	m-g	3,07
2	ciągnik kołowy	m-g	0,29
3	przyczepa do kabli	m-g	0,29
4	wyżka	m-g	9,53
5	przyczepa dłuzycowa	m-g	2,00
6	żuraw samochodowy	m-g	5,40

inż. Marek Bieńkowski
RADOM
ul. Sandomierska 16 m. 12
tel. kom. 3266058[illegible] - 1342/4[illegible]33