PRZEDMIAR Wichradz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Budowa linii oświetlenia ulicznego**			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych- pojedynczy o długości do 10,5m 10,5/6 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych- pojedynczy o długości do 10,5m 10,5/2,5 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	
4 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż wysięgników rurowych do m15 kg na słupie (WRN 1x1, 5x15deg) 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 55W w II klasie ochronności na wysięgniku 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNNR 5 0713-01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNNR 5 0717-01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. I-II- 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
10 d.1	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II- 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
11 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	

				RAZEM	2.000
12 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 2	próba próba	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszypomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR